

Commune de Régnv
Département de la Loire
Etude diagnostique des réseaux d'assainissement collectif
et programmation de travaux

Inventaire du patrimoine :

1 station d'épuration

4 postes de relèvement des eaux usées

17 469 ml de canalisations, dont 15 ml de séparatif EP, dont 6 910 ml de séparatif EU, dont 9 998 ml de réseau unitaire, dont 546 ml de refoulement

728 branchements

424 regards

73 grilles et avaloirs

10 déversoirs d'orage

Détail Quantitatif Estimatif (DQE)

Valant Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF)

*Les quantités sont données à titre indicatif. Durant la réalisation de l'étude, les prix seront de traités de manière globale et forfaitaire.
 Les prix s'entendant toutes sujétions comprises; transport, logement, restauration, gardiennage, mise en sécurité, assurance, outillages etc.*

Phases de l'étude	Unité	Prix (€ HT)	Quantité	Montant estimatif (€ HT)
Phase 1 : Etats des lieux préliminaires et recueil de données				
Réunion de lancement	Forfait		1	-
Recueil et analyse des données	Forfait		1	-
Reconnaissance des ouvrages plan réseaux d'eaux usées et pluviales et établissement de fiches spécifiques	Forfait		1	-
Recherche de regard, découpe d'enrobé, réhausse de regard et reprise de l'enrobé, selon nécessité	Unité		PM	-
Etablissement de fiches spécifiques pour tous les points remarquables du réseau	Forfait		1	-
Dénombrement des rejets industriels	Unité		PM	-
Diagnostic de la STEP et analyse des données d'autosurveillance	Forfait		1	-
Rapport de phase 1	Forfait		1	-
Réunion de présentation phase 1	Forfait		1	-
Phase 2 : campagnes de mesures et d'investigations				
Mesures de pollution en période de nappe haute	Unité		4	-
Campagne de mesure de débits surversés ou transitant en nappe haute	Unité		15	-
Mise en place d'un pluviomètre pour la durée de la campagne initiale	Unité		1	-
OPTION 1 Prolongation de la campagne de mesures initiales de débits surversés ou transitant en nappe haute	Unité		15	-
OPTION 2 Réinstallation d'une campagne de mesure de débits surversés ou transitant en nappe haute (si premières campagnes infructueuses)	Unité		15	-
Campagnes de localisation des eaux parasites en période de nappe haute	Nuit		2	-
Campagnes de mesures physicochimiques	Unité		4	-
Mesures IBGN en période d'étiage	Unité		2	-
Mesures de débit	Unité		2	-
Rapport de phase 2	Forfait		1	-
Réunion de présentation phase 2	Forfait		1	-
Phase 3 : localisation précise des anomalies et solutions envisageables				
Curage du réseau préalable à l'ITV	€/ml		2 400	-
Plus-value pour transport et traitement des produits de curage	€/T		PM	-
ITV du réseau (1000 ml supplémentaire seront réalisés par le Délégitaire)	€/ml		2 400	-
Tests à la fumée	€/ml		4 000	-
Tests au colorant	Unité		50	-
Rapport de phase 3	Forfait		1	-
Réunion de présentation phase 3	Forfait		1	-
Phase 4 : Schéma directeur, étude de scénarii				
Proposition et étude de scénarii	Forfait		1	-
Impact du programme de travaux sur le prix de l'assainissement	Forfait		1	-
Réunion d'échange avec le comité de pilotage	Forfait		1	-
Rapport final phase 4 et synthèse	Forfait		1	-
Réunion de présentation finale phase 4	Forfait		1	-
TOTAL				0,00

Fait à :

Le :

Signature et cachet de l'entreprise :

